

**KIOE- Kita Ötztalerstraße 11-13, Stuttgart (Untertürkheim)**  
**Berechnungen nach DIN 277,(se)arch Architekten 28/09/2017**  
 Grundlage Genehmigungsplanung+ 26/09/2017

<b>BRUTTOGRUNDFLÄCHE</b>		BGF r (a) m2	BGF s (b) m2	
EG	Baukörper	423,55		
	Treppenhaus	31,19		
	UG	50,29		
	Eingang, überdacht		8,58	
	Müllraum, Zugang Garten überdacht		29,05	
OG	Baukörper	373,74		
	Treppenhaus	12,95		
		18,24		
	Fluchtbalkon, Dachterrasse überdacht		33,73	
			53,75	
DGI	Baukörper	239,09		
		134,66		
	Treppenhaus	12,95		
		18,24		
	Fluchtbalkon, Balkon überdacht		33,73	
			53,75	
	Technik DGII	27,33		
<b>SUMME</b>	<b>BGF</b>	1342,23	212,59	1554,82

<b>BRUTTORAUMINHALT</b>		Fläche x	H	BRI r (a) m3	BRI r (a) m3	
EG	Baukörper	423,55 x	3,86	1634,90		
	Treppenhaus	31,19 x	3,86	120,39		
	UG	50,29 x	1,45	72,92		
	Eingang, überdacht	8,58 x	3,86		33,12	
	Müllraum, Zugang Garten überdacht	29,05 x	3,86		112,13	
OG	Baukörper	373,74 x	3,20	1195,97		
	Treppenhaus	12,95 x	3,20	41,44		
		18,24 x	5,12	93,39		
	Fluchtbalkon, Dachterrasse überdacht	33,73 x	3,20		107,94	
		53,75 x	5,12		275,20	
DGI	Baukörper, inkl. DGII	239,09 x	3,55	848,77		
		134,66 x	4,70	632,90		
	Treppenhaus	12,95 x	3,07	39,76		
	Fluchtbalkon überdacht	33,73 x	3,07		103,55	
Werte						
Ansichts-						
fläche						
(4x)	Lichtkamin	(ohne Wertung)	1,78 x 3,00		(4 Stück)	
	Dachgauben	(ohne Wertung)	5,34 x 2,50		(4 Stück)	
<b>SUMME</b>	<b>BRI</b>			4680,44	631,94	5312,38