

## FLÄCHEN- UND RAUMINHALTSBERECHNUNGEN

**Kindertagesstätten in Fertigbauweise, Typ 1 – 8-gruppig an den Standorten  
Elwertstraße 8 in Stuttgart- Bad Cannstatt,  
Goppeltstraße 18 (Steinbeisstraße) in Stuttgart-Nord,  
Solitudestraße 121 in Stuttgart-Weilimdorf,  
Schneewittchenweg 25 in Stuttgart-Möhringen und  
Krehlstraße 80 in Stuttgart-Rohr**

### Bruttogeschossfläche BGF

BGF (a) Erdgeschoss	634
BGF (b) Erdgeschoss	133,5
BGF (a) Obergeschoss	634
BGF (b) Obergeschoss	133,5
<b>BGF Gesamt in m<sup>2</sup></b>	<b>1.535</b>

### Bruttorauminhalt BRI

BRI (a) Erdgeschoss	2.269
BRI (b) Erdgeschoss	503,5
BRI (a) Obergeschoss	2.269
BRI (b) Obergeschoss	503,5
<b>BRI (a) Gesamt in m<sup>3</sup></b>	<b>5.545</b>

**Kindertagesstätten in Fertigbauweise, Typ 2 – 4-gruppig an den Standorten  
Am Wallgraben 2 (Höhenrandstraße) in Stuttgart-Vaihingen,  
Sandbuckel 47a in Stuttgart-Weilimdorf,  
Hohenfriedberger Straße 70 in Stuttgart-Weilimdorf und  
Eierstraße 154 in Stuttgart- Süd**

### Bruttogeschossfläche BGF

BGF (a) Erdgeschoss	420
BGF (b) Erdgeschoss	65
BGF (a) Obergeschoss	420
BGF (b) Obergeschoss	65
<b>BGF Gesamt in m<sup>2</sup></b>	<b>970</b>

### Bruttorauminhalt BRI

BRI (a) Erdgeschoss	1473
BRI (b) Erdgeschoss	198,5
BRI (a) Obergeschoss	1366
BRI (b) Obergeschoss	172,5
<b>BRI (a) Gesamt in m<sup>3</sup></b>	<b>3.210</b>

## BERECHNUNG DER NETTOGESCHOSSFLÄCHEN

**Kindertagesstätten in Fertigbauweise, Typ 1 – 8-gruppig an den Standorten Elwertstraße 8 in Stuttgart- Bad Cannstatt, Goppeltstraße 18 (Steinbeisstraße) in Stuttgart-Nord, Solitudestraße 121 in Stuttgart-Weilimdorf, Schneewittchenweg 25 in Stuttgart-Möhringen und Krehlstraße 80 in Stuttgart-Rohr**

<b>NGF Erdgeschoss</b>	<b>NF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>VF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>TFF (m<sup>2</sup>)</b>
Gruppenraum 1.1	35,13		
Gruppenraum 1.2 (Schlafraum)	17,57		
Gruppenraum 2.1	35,13		
Gruppenraum 2.2 (Schlafraum)	17,20		
Gruppenraum 3.1	35,13		
Gruppenraum 3.2 (Schlafraum)	17,57		
Gruppenraum 4.1	35,13		
Gruppenraum 4.2 (Schlafraum)	17,20		
Mehrzweckraum	53,43		
Leitungsbüro	17,20		
Spülküche	12,52		
Aufwärmküche	16,91		
Nebenraum/ Abstellraum	6,33		
Nebenraum/ Abstellraum	6,33		
Lager	4,31		
Wickelraum	10,32		
Wickelraum	10,32		
Sanitärbereich	11,09		
Personal WC	6,87		
Putzmittel	3,85		
Kinderwagen	17,27		
Abstellraum	16,45		
Umkleide	4,19		
Flur/ Garderoben		84,94	
Windfang		7,16	
Vorraum		39,61	
Technik			10,36
	407,45	131,71	10,36

<b>NGF Obergeschoss</b>	<b>NF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>VF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>TFF (m<sup>2</sup>)</b>
Gruppenraum 5.1	35,13		
Gruppenraum 5.2 (Schlafraum)	17,57		
Gruppenraum 6.1	35,13		
Gruppenraum 6.2 (Schlafraum)	17,20		
Gruppenraum 7.1	35,13		
Gruppenraum 7.2 (Schlafraum)	17,57		
Gruppenraum 8.1	35,13		
Gruppenraum 8.2 (Schlafraum)	17,20		
Gruppenraum	17,20		
Personalaufenthalt	35,50		
Nebenraum/ Abstellraum	6,33		
Nebenraum/ Abstellraum	6,33		
Hauswirtschaft	17,57		
Medienraum	17,20		
Atelier	17,28		
Werkstatt	17,28		
Wickelraum	10,32		
Wickelraum	10,32		
Sanitärbereich	11,09		
Personal WC	10,26		

<b>NGF Obergeschoss (Fortsetzung)</b>	<b>NF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>VF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>TFF (m<sup>2</sup>)</b>
Abstellraum	16,45		
Abstellraum	6,87		
Abstellraum	6,40		
Flur/ Garderoben		84,94	
Vorraum		47,12	
Treppe		11,75	
	416,46	143,81	0,00
<b>NGF Bauwerk</b>	<b>NF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>VF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>TFF (m<sup>2</sup>)</b>
Erdgeschoss	407,45	131,71	10,36
Obergeschoss	416,46	143,81	0,00
Gesamt	823,91	275,52	10,36
<b>NGF (a) Bauwerk, Summe</b>			<b>1.109,79</b>

**Kindertagesstätten in Fertigbauweise, Typ 2 – 4-gruppig an den Standorten  
Am Wallgraben 2 (Höhenrandstraße) in Stuttgart-Vaihingen, Sandbuckel 47a in  
Stuttgart-Weilimdorf, Hohenfriedberger Straße 70 in Stuttgart-Weilimdorf und  
Eierstraße 154 in Stuttgart- Süd**

<b>NGF Erdgeschoss</b>	<b>NF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>VF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>TFF (m<sup>2</sup>)</b>
Mehrzweckraum	51,00		
Gruppenraum 1.1	33,60		
Gruppenraum 1.2 (Schlafraum)	16,46		
Abstellraum	6,33		
Wickelraum	9,65		
Gruppenraum 2.1	33,60		
Gruppenraum 2.2 (Schlafraum)	16,46		
Abstellraum	8,06		
Kinderwagen	8,05		
Leitungsbüro	19,87		
Personal (mit Teeküche)	19,92		
Sanitärbereich	15,12		
Beh.-WC	9,13		
Putzmittel	3,12		
Umkleide	6,24		
Spülküche	12,56		
Aufwärmküche	18,27		
Lager	4,00		
Haupteingang/ Flur		62,01	
Treppenhaus		8,78	
Garderobe		4,00	
Technik			8,07
	291,44	74,79	8,07
<b>NGF Obergeschoss</b>	<b>NF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>VF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>TFF (m<sup>2</sup>)</b>
Atelier	16,77		
Mehrzweckraum	16,47		
Gruppenraum 3.1	33,60		
Gruppenraum 3.2 (Schlafraum)	16,49		
Abstellraum	6,33		
Wickelraum	9,65		
Gruppenraum 4.1	33,60		
Gruppenraum 4.2 (Schlafraum)	16,49		
Medienarbeitsraum	16,46		
Abstellraum	12,21		
Abstellraum	12,89		

<b>NGF Obergeschoss (Fortsetzung)</b>	<b>NF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>VF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>TFF (m<sup>2</sup>)</b>
Putz-, Wasch-, Trockenraum	12,89		
Sanitärbereich	15,41		
Personal-WC	9,13		
Teeküche	12,38		
Putz-, Wasch-, Trockenraum	12,73		
Abstellraum	12,38		
Abstellraum	12,30		
Umkleide	6,24		
Flur		80,81	
Treppenhaus		13,75	
Garderobe		4,00	
	284,42	98,56	0,00
<b>NGF Bauwerk</b>	<b>NF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>VF (m<sup>2</sup>)</b>	<b>TFF (m<sup>2</sup>)</b>
Erdgeschoss	291,44	74,79	8,07
Obergeschoss	284,42	98,54	0,00
Gesamt	575,86	173,33	8,07
<b>NGF (a) Bauwerk, Summe</b>			<b>757,26</b>