
Anne-Frank-Realschule Machbarkeitsstudie



Glück+Partner GmbH Eckart Mauch Martin Ritz

Bestandsanalyse

Lage im Stadtgebiet

Anne-Frank-Schule (Hechinger Straße 73) und Heilbrunnenschule (Dornröschenweg 30) teilen sich das Flurstück 669 in Stuttgart-Möhringen.

Errichtung Anne-Frank-Schule 1965 – 1967

Gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden (Stadtbahnlinien U5 und U6, Buslinie 72)

Schülerzahl: 471 (Stand Oktober 2014)

Ausreichend Stellplätze (28) vorhanden

26.386m2 Grundstücksfläche

4.876m2 in Anspruch genommene Grundfläche

7.916m2 zulässige Grundfläche

8.451m2 in Anspruch genommene Geschossfläche

18.470m2 zulässige Geschossfläche

Ausreichende Flächenreserven für die erforderliche Erweiterung vorhanden





Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 26.-Schulen Hechinger Straße - 1970



### Lageplan mit Baumkataster



Bestandsanalyse Grundriss EG


Zwei Baukörper: Sporthalle mit Musiksaal und Hausmeisterwohnung im Norden, Schulgebäude im Süden

Konstruktion: Stahlbeton – Skelettbauweise

Grundstruktur und große Teile der Gebäudehülle stammen aus der Entstehungszeit

Schulgebäude kann gut an räumliche Anforderungen angepasst werden

Auflagen aus den Brandverhütungsschauen sind vollständig umgesetzt








#### Synopse - Raumprogramm nach Novellierung der Schulbauförderrichtlinien Stand 10.2014


# 3-zügige Gemeinschaftsschule mit Ganztagesbereich Fehlbedarf: 1017 - 1444 m2

Helle Farbdarstellung: Ist Flächen

Dunkle Farbdarstellung (umrandet): Fehlbedarf



# 3-zügige Sekundarstufe, optional Fehlbedarf: 879 - 999 m2



## Vergleichstabelle


Baustein	Variante 1 mit Mensa im Hauptbaukörper	Variante 2 mit Mensa im "Schülerhaus"	Variante 3 mit eingeschossigem Mensagebäude	Variante 4 Umbau und Erweiterung des Musiksaals zu einer Mensa		
	Nebenräume Sek.st. III	Nebenräume Sek.st. I Mensa  Sek. Sek. st. I st. II	Mensa Mensa Sek. st. II	Sek.st. II		
Städtebauliche Qualität Sekundarstufe I und Mensa	-	+	+	++ (attraktives neues Entree)		
Städtebauliche Qualität Sekundarstufe II	+	-	(starker Eingriff in den Landschaftsraum)	+		
Eingriff in den Baumbestand	+	+	(starker Eingriff in den Baumbestand)	±		
Erreichbarkeit der Mensa von AFS und HBS	+	+	+	-		
Funktionalität der Mensa	+	++ (Mensa im Schülerhaus)	+	++ (Mensa in Verbindung mit Musiksaal)		
Mensa-Anlieferung	-	 (Anlieferung über Pausenhof)	 (Anlieferung über Pausenhof)	++ (Anlieferung direkt von der Straße)		
Innenräumliche Qualität	-	±	±	+		
Umfang des ersten Teils der Baumaßnahmen	 (Mensa in Schulerweiterung)	±	++ (eigenständiger Mensabaukörper)	++ (Mensa als Anbau)		
Kosten	±	±	±	±		
Gesamtbewertung	-	-	_	+		

Variante 4 - Lageplan



Mensa

Speisesaalfläche 298 m2, ca. 300 Plätze, ca. 600 tägliche Essen Speisebereich mit dem Musikraum kombinierbar zusätzliche Teeküche




□ 3 Umbau Sekundarstufe I


□ 2 Erweiterung Sekundarstufe I




4 Sekundarstufe II (optional)












Ertüchtigung Brandschutz Anpassung der bestehenden Räume

Minimale Eingriffe



(Jahresangaben ab Vorprojektbeschluss)

Baustein	1. Ja	hr	2. J	ahr	3.	. Jahr		4. Jahr		5. Jahr	6. Jahr	
1 Mensa		Planun	g	Bauzeit	16	Mon.						
2 Erweiterung Hauptgebäude			Plar	nung		Bauze	it 18	Mon.				
3 Umbau Hauptgebäude			Plar	nung					Bau	ızeit 24 Mon	ate	

- Kein Interims-Containerbauwerk erforderlich
- Interimistische Unterbringung in nahegelegenem Schulgebäude möglich
- Ausbau für die Sekundarstufe II erfordert eine zusätzliche Bauzeit von ca. 18 Monaten

#### Summenzusammenstellung

Baustein 1 - Erweiterung des Sporthallengebäudes mit Mensa, Musiksaal und westlichem Pausenhof	3.490.000,00
Baustein 1a - Neubau des Hausmeisterwohnhauses	260.000,00
Baustein 2a - Umbau Bestand und Erweiterung mit Beibehaltung der notwendigen Flure und östlicher Pausenhof	11.090.000,00
Baustein 2b - Umbau Bestand und Erweiterung als Clusterlösung mit Fluchtbalkonen und östlicher Pausenhof	13.150.000,00
Baustein 3 - Neubau eines Schulgebäudes für die Sekundarstufe II	3.160.000,00

Gesamtsumme mit Baustein 2a	18.000.000,00
-----------------------------	---------------

Gesamtsumme mit Baustein 2b	20.060.000,00
-----------------------------	---------------