

Flächenvergleich nach DIN 277 - 2005

		Raumprogramm Vorprojektbeschluss	Planungsstand 14.06.2010	
1. Nutzfläche NF				
UG	0.1	Aktivität/Bewegung	90 m ²	89,6 m ²
	0.4	Werkraum	60 m ²	64,7 m ²
	0.5	Werkraum / Lager	m ²	5,6 m ²
	0.2	Materialraum	20 m ²	19,0 m ²
	0.3	Abstellraum Hausm.	m ²	19,4 m ²
	0.11	Abstellraum Aussengeräte	m ²	9,6 m ²
EG	1.1	Speisebereich	100 m ²	99,0 m ²
	1.2	Spielzimmer	40 m ²	39,6 m ²
	1.10	Küche	50 m ²	23,0 m ²
	1.11	Spülküche	m ²	9,7 m ²
	1.6	Lager / Personal	m ²	13,0 m ²
	1.4	WC-Anlage Schüler	m ²	10,2 m ²
	1.5	WC-Anlage Schülerinnen	m ²	6,9 m ²
OG	2.1	Leseoase	60 m ²	71,4 m ²
	2.2	Medienbereich	50 m ²	58,7 m ²
	2.5	Pädagogische FK	25 m ²	26,3 m ²
	2.6	WC Lehrer / behind.	m ²	5,3 m ²
	2.7	WC Lehrerinnen	m ²	3,9 m ²
	2.8	Putzraum	m ²	4,4 m ²
		Summe NF	495,0 m²	579,3 m²

2. Technische Funktionsfläche TF				
UG	0.6	Technikraum HLS		11,9
	0.7	Technikraum Elektro		13,2
	0.8	Technikraum EDV		6,5
	0.9	Technikraum SAA		4,7
OG		Installationsschacht		3,9
		Summe TF		40,2 m²

3. Verkehrsfläche VF				
UG	0.10	Zugang / Flur		39,7
		Aufzug		3,0
EG	1.3	Foyer		74,0
	1.7	Vorraum		3,3
	1.12	Fluchttreppe Austritt		2,3
		Aufzug		3,0
OG	2.3	Foyer		43,3
	2.4	Flur		16,8
	2.9	Fluchttreppe		19,1
		Aufzug		3,0
		Summe VF		207,5 m²

Netto-Grundfläche NGF	827,0 m²
------------------------------	----------------------------

Brutto-Grundfläche BGF	986,0 m²
-------------------------------	----------------------------

Konstruktionsfläche KGF (BGF - NGF)	159,0 m²
--	----------------------------

Bruttorauminhalt BRI	4018,0 m²
-----------------------------	-----------------------------