

Stuttgart, 21.06.2022

## **Einrichtung einer Fahrradstraße in der Möhringer Straße mit Fahrbahndeckenerneuerung in S-Süd - Baubeschluss -**

### **Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	12.07.2022

### **Beschlussantrag**

- 1.1 Der Einrichtung einer Fahrradstraße in der Möhringer Straße in Stuttgart-Süd gemäß den Plänen des Tiefbauamts (Anlage 1A bis 1H) und des Kostenanschlags des Tiefbauamts vom 9. Juni 2022 (Anlage 2) mit Gesamtkosten in Höhe von 1.965.000 EUR wird zugestimmt.
- 1.2 Die Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 1.965.000 EUR werden wie folgt gedeckt:

Teilergebnishaushalt 660 – Tiefbauamt	Jahr 2022 und früher	598.000 EUR
Amtsbereich 6605410 – Gemeindestraßen	Jahr 2023	1.355.000 EUR
KontenGr. 42120 – Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen		
Teilfinanzhaushalt 660 – Tiefbauamt	Jahr 2023	12.000 EUR
Projekt 7.662931 – Radwege Ausz.Gr. 7872 – Tiefbaumaßnahmen		

### **Begründung**

Die Hauptradroute 1 (Stuttgart-Bad Cannstatt – Vaihingen) ist Bestandteil des Radverkehrskonzepts der Landeshauptstadt Stuttgart. Im Abschnitt zwischen der Böblinger Straße und dem Südheimer Platz sollen in der Möhringer Straße und der Burgstallstraße Fahrradstraßen eingerichtet werden (s. Anlage 1A). Im ersten Schritt wird die Fahrradstraße in der Möhringer Straße umgesetzt.

Der Gemeinderat hat im Jahr 2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, dass Stuttgart eine „Fahrradstadt“ werden soll. Die Einrichtung der Fahrradstraßen steigert die Attraktivität des Radfahrens auf einer der wichtigsten Radverbindungen in Stuttgart und trägt somit zur Zielerreichung des Grundsatzbeschlusses bei.

### Verkehrliche Änderungen

Momentan ist die Möhringer Straße als Tempo 30-Zone ausgewiesen. Durch die Einrichtung der Fahrradstraße, Anlieger frei in der Tannenstraße und der Möhringer Straße erhält die Hauptradroute 1 gegenüber den einmündenden Straßen Vorfahrt. Im Bereich der südlichen Tannenstraße wird der bestehende verkehrsberuhigte Bereich der östlich angrenzenden Möhringer Straße ausgedehnt. Dadurch erhält die Hauptradroute zwischen Böblinger Straße und Möhringer Straße ebenfalls Vorfahrt.

### Gehwegüberfahrten an Knotenpunkten

Die Vorfahrt der Fahrradstraße wird aus Sicherheitsgründen an den einmündenden Straßen durch Gehwegüberfahrten hervorgehoben. Die Gehwegüberfahrten werden mit 3 cm hohen Bordsteinen zur Fahrbahn hin begrenzt. Die Beläge der Überfahrten entsprechen den angrenzenden Gehwegbelägen.

### Markierungen

Durch die Einfärbung (türkisblau) des Fahrbahnbelags in den Kreuzungsbereichen wird auf den Verlauf der Fahrradstraße aufmerksam gemacht und die Verkehrssicherheit erhöht. Die im Straßenraum liegenden Parkplätze werden durch eine Schmalstrichmarkierung abgegrenzt. Zwischen den Knotenpunkten wird die Fahrgasse mit Sicherheitsabstand zu den Parkplätzen durch einen türkisfarbenen Beistrich markiert.

### Möblierung

An den Knotenpunktbereichen werden teilweise Radbügel und Sitzwürfel eingebaut. Am Knotenpunkt Tannenstraße/ Möhringer Straße ist eine Baumpflanzung vorgesehen.

### Fahrbahndeckenerneuerung

In Abschnitten der Fahrradstraße ist eine Fahrbahndeckenerneuerung erforderlich, damit der Fahrkomfort erhöht wird und die neuen Markierungen aufgebracht werden können.

### Termine

Der Baubeginn ist für Herbst 2022 vorgesehen. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für 2023 vorgesehen.

Der Bezirksbeirat Süd hat in seiner Sitzung vom 15. Juni 2021 von der Baumaßnahme Kenntnis genommen (NSNR 44).

## **Finanzielle Auswirkungen**

Die Aufwendungen/Auszahlungen stehen im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des Tiefbauamts 2022 und 2023 (Radwegebudget) bereit.

Die Entschlüsse 2019-03-0234 (anteilig), 2021-03-0010, 2021-03-0072, 2021-03-0088 und 2021-03-0300 sind in der Beschlusssumme berücksichtigt.

Auf die Finanzierungs- und Kontierungsangaben (Anlage 3) wird verwiesen.

Die Einrichtung der Fahrradstraße in der Möhringer Straße wird durch das Förderprogramm Stadt und Land gefördert.

### **Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

-

### **Vorliegende Anfragen/Anträge:**

-

### **Erledigte Anfragen/Anträge:**

-

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

### **Anlagen**

- Pläne des Tiefbauamts (Anlage 1A bis 1H)
- Kostenanschlags des Tiefbauamts vom 09. Juni 2022 (Anlage 2)
- Finanzierung- und Kontierungsangaben (Anlage 3)

<Anlagen>