



- Legende**
- Sickerpflaster sandgestrahlt, Farbe hellgrau
 - Rasen, Kiestrauf 60/80 mm an Fassade, Belag Flucht-Türen 30/30/12 cm, grau
 - Asphalt
 - Sandsteinmauer aus gebrauchten Steinen, Abdeckplatten neu aus Beton
 - Mauerscheiben
 - Bordsteine
 - Stabgitterzaun
 - Mastleuchten
 - Installationen durch Rohbau Fernwärme, Gas, Heizung, Strom, SW, RW, Drain
 - Installationen durch GalBaU Leerrohre / Fund. Strom, RW, Drainage
 - Sonnenschirme / Hülsen
 - Bäume, neu
 - Bäume, Bestand
 - Hecke
 - Rasen
 - Bearbeitungsgrenze
 - 278.00 Höhen / -Linien geplant
 - 279.00 Höhen Bestand, erhalten
 - (280.00) Höhen Bestand

Landeshauptstadt Stuttgart		Datum 31.01.2020	
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		Projekt Nr. 17.34	
Projekt Stuttgart - Bad Cannstatt		Zeichnung Nr. W00	
Sommerainschule Freianlagen BA1		Maßstab 1:100	
Plan zur Ausschreibung		Vorabzug	
Ausführungsplan Grundriss			
Sachgebiet 4.P	Sachgebietleitung	Bezirksleitung	Abteilungsleitung
Amtsleitung	Hochbauamt	Schulverwaltungsamt	Schulleitung