

Hallenbad Stuttgart – Vaihingen Instandsetzung Dach, abgehängte Decken, Technik

Baubeschreibung

Das Hallenbad in Stuttgart – Vaihingen wurde 1975 seiner Bestimmung übergeben. Im Wesentlichen entsprechen die Baukonstruktion als auch die technischen Anlagen dem Ursprungszustand.

Aus aktuellem Anlaß sind folgende Einzelmaßnahmen erforderlich:

Maßnahmen an der Baukonstruktion

1. Erneuerung des kompletten Dachbelags aller Bauteile, inklusive der Attika, der Verrohrung der Dachentwässerung, dem Einbau von Notüberläufen und Absturzsicherungen,
2. Erneuerung der Dachoberlichter über der Garderobe,
3. Installation von Dachaufstiegen,
4. Erneuerung der abgehängten Decke in der Schwimmhalle, den Sanitärräumen, der Garderobe und der Eingangshalle,

Maßnahmen an den technischen Anlagen

1. Erneuerung der Beleuchtung, der Kabelführungen und des Leitungsnetzes der Schwimmhalle, des Lehrschwimmbekens, den Sanitärräumen, der Garderobe und der Eingangshalle,
2. Erneuerung der Leuchtmittel der Unterwasserscheinwerfer,
3. Erneuerung des Lüftungsgerätes und der Lüftungskanäle,
4. Erneuerung der Trinkwassererwärmung,
5. Installation einer Brandmeldeanlage,
6. Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung,
7. Wiedereinbau der Photovoltaikanlage auf dem Dach,
8. Neuinstallation der Blitzschutzanlage.

Völlger Architekten, den 20.03.2018