

**Neubau einer 4-gruppigen Tageseinrichtung für Kinder,  
Grüniger Straße 72 in Stuttgart Birkach**  
Raumprogramm für 65 Plätze - Vorentwurf

**Bauherr**

Landeshauptstadt Stuttgart  
vertreten durch das Hochbauamt Stuttgart

**Planung**

D'Inka Scheible Hoffmann Architekten BDA  
Kelterweg 20, 70734 Fellbach

Raumprogramm für 70 Plätze	Geschoss	qm je Raum	Gesamt Soll	Gesamt Ist
<b>EG</b>				
1 Werkstatt	EG	20	20,00	<b>21,63</b>
1 Kinderbewegungsraum incl. Geräteabstellfläche	EG	60	60,00	<b>68,97</b>
1 Leitungsbüro	EG	15	15,00	<b>15,40</b>
1 Personalraum mit Teeküche	EG	25	25,00	<b>24,88</b>
1 Arbeitsraum mit Medienschränk	EG	15	15,00	<b>15,40</b>
1 Aufbereitungsküche mit Spülküche incl. Abstellraum	EG	30	30,00	<b>29,40</b>
1 Umkleieraum Küchenpersonal mit WC	EG	10	10,00	<b>10,07</b>
Behinderten WC	EG	entwurfsabhängig	-	6,25
1 Kinderwagenabstellraum	EG	12	12,00	<b>12,45</b>
1 Eingangsbereich als Marktplatz , Bistro, Elterntreff	EG	entwurfsabhängig	-	55,72
Windfang Eingang	EG	-	-	6,56
Flur	EG	-	-	41,71
<b>EG/1./2. OG</b>				
Sanitärbereiche für Kinder 8 WC/8WB /Dusche/2 Wickelbereiche	EG/1./2.OG	entwurfsabhängig	-	41,81
<b>1. OG</b>				
1 Schoppenraum	1. OG	-	4,00	<b>6,42</b>
Flur / Spielflur	1. OG	-	-	66,88
<b>1./2. OG</b>				
4 Gruppen - 8-10 Gruppenräume	1./2. OG	10-40	220,00	<b>224,42</b>
3 Schlafräume	1./2. OG	15-25	60,00	<b>70,71</b>
4 Abstellräume / großer Abstellraum	1./2. OG	8	32,00	<b>41,22</b>
Personal WC	1./2. OG	entwurfsabhängig	-	8,52
Garderobe Kinder	1./2. OG	entwurfsabhängig	-	im Flur
1 Technikraum	1./2. OG	entwurfsabhängig	-	23,10
<b>2. OG</b>				
1 Putz /Wasch und Trockenraum	2. OG	8	8,00	<b>6,42</b>
Flur / Spielflur	2. OG	-	-	66,88
Summe Flächen Raumprogramm (ausgenommen Verkehrsbereiche/entwurfsabh.)			511,00	547,39
<b>Gesamtsumme Nutzflächen</b>				<b>864,82</b>