

Sanierung Kindertagesheim Nägelesäcker 22 in 70327 Stgt. Luginsland

Baubeschreibung

KG 300 Bauwerk

UG- Erdarbeiten, Abbruch Boden/Wände, Grundleitungen für Fettabscheider
Einbau von Trennwänden
Brandschutz T30 und TRS Türen

EG- Umbaumaßnahmen für Küche und Speiseaufzug.
Neue WC-Anlagen mit Beh. WC und Wickeltisch

1.DG- Wie EG jedoch ohne Behinderten-WC und Wickeltisch
Brandschutz TRS Türen
Abbruch und Einbau von Trennwänden

KG 410 Sanitär

Komplette Neuinstallation der sanitärtechnischen Einrichtung incl. Schmutz-
wasserleitungen, TK-, TW-, Z-Leitungen, Warmwasserbereiter und
Einrichtungsgegenstände.

KG 420 Heizung

Demontage der vorh. Heizungsinstallation und Montage der kompletten Leitungen
einschl. Röhrenheizkörper.

KG 430 Lüftung

Lüftungsanlage für die neue Verteilerküche mit Wärmerückgewinnung einschl. Abluft
über Dunstabzugshauben und Zuluft über Schlitzauslässe und Drallauslässe.

KG 440 Starkstrom

Komplette Neuinstallation der elektrischen Anlage einschl. Beleuchtungskörper in
Standardausführung.
Die Blitzschutzanlage wird erneuert.

KG 450 Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen

Installation einer RWA Anlage
Fernmelde- und informationstechnische Anlage

KG 460 Förderanlage

Speiseaufzug für die Essenverteilung im 1.Dachgeschoss

KG 470 Nutzungsspezifische Anlage

Verteilerküche aus Edelstahl im EG für 72 Essen im Cook&Chill Verfahren und Teeküche im 1.DG einschl. aller notwendigen Einrichtungsgegenstände.
Die vorh. Küchenmöbel im 1.DG werden wo sinnvoll in die neue Kucheneinrichtung integriert.



KG 480 Gebäudeautomation

Meß-und Regeltechnik für Heizung, Elektro und Sanitär

Stuttgart, den 02.05.2010

gez.

Gabelet



65-10.2 /Günther