Haus 3 Bestand
kein 2.UG

Versorgungstunnel 1. UG Bestand

Haus 5 - A (kein 3.UG)

Haus 2 Bestand
(kein 2.UG)

Berliner Verbau

S.03.917
Anbindung zum Medienkanal 2. UG
mit Gitterrostabdeckung
8.41 m²

Berliner Verbau temporär

Sicherheitskorridor d = 30 cm zwischen Außenkante Bohrpfahl und angrenzenden Bauteilen

Bereich Bohrpfahlwand, Stärke nach statischen Anforderungen

S.03.913
Fortluft
1.10 m²

S.03.914 6.63 m²
Installationsschacht für 2. UG

Bohrpfahlwand

S.03.906
Aussenluftansaugung
30.79 m²

S.03.911
Technik
261.62 m²

Leistungsgrenze
GU Strahlentherapie

Leistungsgrenze
GU Modulbau

Ausstieg Technikzentrale
nach Ebene -2

S.03.812
Technik-Einbringschacht
43.68 m²
mit Gitterrostabdeckung

Verbau, Aushub und
Herstellen Rohplanum
für Bodenplatte Modulklinik
ist Leistung GU STTH

Trägerbohlwand temporär, Leistung GU STTH, Stärke nach stat. Anforderung

Normalbeton

Barytbeton

Linac 1

Linac 2

Linac 3

Linac 4

S.03.910
Elektro-NT
9.61 m²

S.03.909
Elektro-SV
9.61 m²

S.03.908
Elektro-AV
9.61 m²

S.03.907
Anbindung zu Haus F
provisorische Außentür

Notausstieg

S.03.811
Notausstieg
2.64 m²

künftiger Anschluss
Haus F 3. UG

Fortluft
Strahlenth.
Bestand
(Rückbau vor
Baubeginn)

Haus 4 Bestand
(kein 3. UG)

Haus 1 Bestand
(kein 3.UG)

Anlage 3c der GRDrs 499/2013

3. UG

o		
n		
m		
l		
k		
j		
i		
h		
g		
f	.	.
e	.	.
d	.	.
c	18.04.13	Anpassungen Aufzug Modulbau / Einbringschacht / Bohrpfahlwand
b	31.10.12	Grundrissanpassungen aug Grund aktueller Strahlenschutzberechnung
a	10.10.12	Überarbeitung Entwurfsplanung mit 4 Bestrahlungsräumen

geprüft	xxx	Datum	18.04.2013	Planbezeichnung						Teil-Grundriss 3. UG Interimsplanung Strahlentherapie
freigegeben	xx.xx.xxxx	gezeichnet	wu	Plan Nr.	1BG	A	211	GR	U3	L 3 C
		Maßstab	1:100	Höhenbezug: FFB Ebene 0 = ±0.00 = 257,92 üNN						



Bauvorhaben	Klinikum Stuttgart ZNB Zentrum für Innere Medizin Zentrum für Operative Medizin Neurozentrum Augenklinik und Klinik für MKG-Chirurgie
Bauherr	Stadt Stuttgart vertreten durch Klinikum Stuttgart Kriegsbergstraße 60 70160 Stuttgart
Projektsteuerung	Stadt Stuttgart - Hochbauamt Hauptstätter Str. 66 70173 Stuttgart
Fachplaner	Tragwerk: Mayer-Vorfelder + Dinkelacker mit Knippers Helbig, Wettbacgstr. 18, 71067 Sindelfingen HLSK: IKT Arge c/o Klett Ingenieure, Auberlenstraße 30, 71736 Fellbach Elektro: Gnuse GmbH+Co KG, Niehorster Str. 72, 33334 Gütersloh Medizintechnik: Teamplan, Heerweg 8, 72070 Tübingen Brandschutz: Halfkann + Kirchner, Friedrichstr. 10, 70174 Stuttgart
Architekt	arc|ass Arcass Planungsgesellschaft mbH Urbanstraße 1, 70182 Stuttgart
Planbezeichnung	Interimsplanung Strahlentherapie, Teil-Grundriss 3. UG Plan-Nummer: 211 | Phase: Entwurf | geändert: 18.04.13 | Index: c
Gesamtausführung + Planungskoordination	

H/B = 1189 / 660 (0.78m²)